

DEVIS – D’installation solaire modeste

Client : M. Kouadio

Date : 11/10/2025

Detail du matériel:

DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
Panneau solaire 550 Wc (4,95 kWc)	U	9	85000	765000
Onduleur hybride 48 V-8 kVA (5 kVA selon pointe)	U	1	750000	750000
MPPT 120 A (2 x 60 A si onduleur non hybride)	U	1	120000	120000
Batterie LiFe PO4 51,2 V-100 hA (25,6 kWh)	U	5	230000	1150000
Coffret DC/AC , parafoudre, sectionneur, fusible string, DC breaker batterie	U	1	155000	155000
Câble PV 4-6 mm2 (longueur selon site), batterie 35-50 mm2, AC selon norme locale	M	1	135000	135000
Structure: rails + brides + mise à la terre	U	1	175000	175000
Total Fournitures				3250000
Travaux				775000
Total Général				4025000

Arreté ce devis a la somme de quatre millions vingt cinq mille francs cfa